



Aktiepakket met zonnepanelen van JA Solar

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Zonnepaneeltype | JA Solar 270 wp (JAM6(R)60-270 (BK)) | | | | |
| | Celtechnologie | mono-kristallijn black | | | | |
| | Afmetingen zonnepaneel (L x B x H) | 1650 x 991 x 40 mm. | | | | |
| | Vermogen paneel (Wp) | 270 Wp | | | | |
| | Aantal zonnepanelen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| | Vermogen installatie (kWp) | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 3,78 | 4,32 |
| | Productie per jaar (kWh) string-omvormer | 1850 | 2300 | 2750 | 3200 | 3700 |
| | Terugverdientijd installatie | ± 8/9 jaar | ± 7/8 jaar | ± 7/8 jaar | ± 7/8 jaar | ± 6/7 jaar |
| | Jaarlijkse besparing | € 425 | € 529 | € 632 | € 736 | € 851 |
| | Jaarlijkse CO2-besparing | 1295 kg | 1610 kg | 1925 kg | 2240 kg | 2590 kg |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | String-omvormer Omnik New Energy | 2.0K-TL2 | 2.5K-TL2-S | 3.0K-TL2 | 4.0K-TL2 | 4.0K-TL2 |
| | Prijs (inclusief BTW en installatie) | € 3.728 | € 4.335 | € 4.911 | € 5.739 | € 6.329 |
| opmerking : in de prijs is een fee van 1% opgenomen voor Met elkaar voor Mekaar en 1% schenking aan een goed doel | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | Optimalisatiesysteem Solaredge | SE2200 | SE3000 | SE3000 | SE3500 | SE4000-16A |
| | Prijs (inclusief BTW en installatie) | € 4.407 | € 5.180 | € 5.805 | € 6.767 | € 7.463 |
| opmerking : in de prijs is een fee van 1% opgenomen voor Met elkaar voor Mekaar en 1% schenking aan een goed doel | | | | | | |

In deze prijsopgave is opgenomen :

- aanmelden installatie bij netbeheerder
- horizontaal en verticaal transport
- leveren en aanbrengen PV-installatie op een hellend pannendak
- aansluiten zonnepanelen op omvormer en/of optimizers
- uitbreiding groepenkast met aardlekautomaat 16A
- 10 mtr ac-kabel vanaf groepenkast naar omvormer in pvc-pijp
- werkschakelaar plaatsen bij de omvormer
- constructie aarden
- aansluiten omvormer op elektriciteitsnetwerk
- leveren en installeren van online monitoring fabrikant
- benodigd klim- en steigermaterieel
- afvoeren overtollig materiaal
- coördinatie werkzaamheden
- ondersteuning bij terugvorderen BTW

In deze prijsopgave is niet opgenomen :

- uitvoering platdak
- dakgoothoogte > 8 mtr
- dakbedekking anders dan dakpannen
- kosten constructieberekening
- kosten vergunning, leges en/of precariorecht
- verwijderen milieuverontreinigende materialen
- leidingwerk als inbouw wegwerken in plafond/wand
- werkzaamheden anders dan omschreven