



Aktiepakket met zonnepanelen van Jinko Solar

	Zonnepaneeltype	Jinko Solar 260 wp (JKM260P)				
	Celtechnologie	poly-kristallijn				
	Afmetingen zonnepaneel (L x B x H)	1650 x 992 x 40 mm.				
	Vermogen paneel (Wp)	260 Wp				
	Aantal zonnepanelen	8	10	12	14	16
	Vermogen installatie (kWp)	2,08	2,60	3,12	3,64	4,16
	Productie per jaar (kWh) string-omvormer	1750	2200	2650	3100	3550
	Terugverdientijd installatie	± 8/9 jaar	± 7/8 jaar	± 7/8 jaar	± 7/8 jaar	± 6/7 jaar
	Jaarlijkse besparing	€ 403	€ 506	€ 609	€ 713	€ 816
	Jaarlijkse CO2-besparing	1225 kg	1540 kg	1855 kg	2170 kg	2485 kg

	string-omvormer Omnik New Energy	2.0K-TL2	2.5K-TL2-S	3.0K-TL2	3.0K-TL2	4.0K-TL2
	Prijs (inclusief BTW en installatie)	€ 3.426	€ 4.011	€ 4.522	€ 5.145	€ 5.761
opmerking : in de prijs is een fee van 1% opgenomen voor Met elkaar voor Mekaar en 1% schenking aan een goed doel						

	Optimalisatiesysteem Solaredge	SE2200	SE2200	SE3000	SE3500	SE4000-16A
	Prijs (inclusief BTW en installatie)	€ 4.106	€ 4.753	€ 5.383	€ 6.270	€ 6.895
opmerking : in de prijs is een fee van 1% opgenomen voor Met elkaar voor Mekaar en 1% schenking aan een goed doel						

In deze prijsopgave is opgenomen :

- aanmelden installatie bij netbeheerder
- horizontaal en verticaal transport
- leveren en aanbrengen PV-installatie op een hellend pannendak
- aansluiten zonnepanelen op omvormer en/of optimizers
- uitbreiding groepenkast met aardlekautomaat 16A
- 10 mtr ac-kabel vanaf groepenkast naar omvormer in pvc-pijp
- werkschakelaar plaatsen bij de omvormer
- constructie aarden
- aansluiten omvormer op elektriciteitsnetwerk
- leveren en installeren van online monitoring fabrikant
- benodigd klim- en steigermaterieel
- afvoeren overtollig materiaal
- coördinatie werkzaamheden
- ondersteuning bij terugvorderen BTW

In deze prijsopgave is niet opgenomen :

- uitvoering platdak
- dakgoothoogte > 8 mtr
- dakbedekking anders dan dakpannen
- kosten constructieberekening
- kosten vergunning, leges en/of precariorecht
- verwijderen milieuverontreinigende materialen
- leidingwerk als inbouw wegwerken in plafond/wand
- werkzaamheden anders dan omschreven